

# 工 事 内 訳 書

## ( 金 抜 き )

工事名称 たんぽぽ保育園園舎増築工事

工事場所 福島県喜多方市松山町鳥見山字上堰下4783

発注者 医療法人昨雲会 理事長 飯塚 卓

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	工事価格						
A	直接工事費		1	式			
B	共通費		1	式			
	計						
	千円止め						
	消費税相当額		10	%			
	計						
	総合計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	改修建築工事		1	式			
2	改修電気設備工事		1	式			
3	改修機械設備工事		1	式			
	合計						
B							
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費		1	式			
3	一般管理費		1	式			
	合計						
	A、B合計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	改修建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	鉄筋工事		1	式			
4	コンクリート工事		1	式			
5	型枠工事		1	式			
6	防水工事		1	式			
7	木工事		1	式			
8	金属工事		1	式			
9	左官工事		1	式			
10	木製建具工事		1	式			
11	金属製建具工事		1	式			
12	ガラス工事		1	式			
13	塗装工事		1	式			
14	内外装工事		1	式			
15	仕上げユニット工事		1	式			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
16	外構工事		1	式			
17	解体工事		1	式			
18	既存保育室(4~5歳)改装工事		1	式			
	合計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	改修電気設備工事						
1	電灯設備工事		1	式			
2	火災報知設備		1	式			
	合計						
A-3	改修機械設備工事						
1	給水設備工事		1	式			
2	排水設備工事		1	式			
3	空調設備工事		1	式			
	合計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	改修建築工事						
1	直接仮設工事						
	やり方	小規模なもの	26.1	m2			
	墨出し	小規模なもの	26.1	m2			
	養生	小規模なもの	26.1	m2			
	整理清掃、片付け	小規模なもの	26.1	m2			
	外部足場	クサビ緊結式W=600	68.7	m2			
	内部足場	脚立	65.8	m2			
	登り棧橋		1	式			
	ネット養生シート張り		68.7	m2			
	足場運搬費		134	m2			
	仮囲い	フラットパネルH=2.0m 3ヶ月	18.0	m			
	準備費	内部家具片付け	1	式			
	準備費	内部仮間仕切り、材工共	16.8	m2			
	準備費	フェンス、柱脚L=2.0m撤去、復旧共	3	枚			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	小計						
2	土工事						
	掘削		13.1	m3			
	砂利地業	40 ~ 0 t = 100	2.58	m3			
	山砂敷き	t = 30	0.74	m3			
	残土処理		7.00	m3			
	埋戻し		6.10	m3			
	土間シート	t = 0.15	29.5	m2			
	重機運搬費		2	回			
	小計						
3	鉄筋工事						
	材料費	D10 , D13	1.95	t			
	材料費	D16	0.20	t			
	鉄筋加工組立費		2.15	t			



	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋運搬費		2.15	t			
	重ね溶接	屋根立ち上がり配筋、D13	78	箇所			
	小計						
4	コンクリート工事						
	生コンクリート	捨てコン18N/mm <sup>2</sup>	0.54	m <sup>3</sup>			
	生コンクリート	呼び強度21N/mm <sup>2</sup>	19.10	m <sup>3</sup>			
	少量割り増し		1.00	回			
	休日割り増し		19.63	m <sup>3</sup>			
	打設手間(人力)	捨てコン	0.54	m <sup>3</sup>			
	打設手間(機械)	基礎、土間	6.61	m <sup>3</sup>			
	打設手間(機械)	上部躯体	12.48	m <sup>3</sup>			
	ポンプ車		3	回			
	圧縮試験費	塩化タブ含む	3	回			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通型枠	捨てコン	27.30	m			
	普通型枠	基礎	16.41	m2			
	普通型枠	上部躯体	57.86	m2			
	化粧型枠	外壁、軒天	39.36	m2			
	型枠運搬費		140.93	m2			
	天井インサート		18	個			
	小計						
6	防水工事						
	加硫ゴム系シート防止張り	平場、t = 2.0	37.70	m2			
	加硫ゴム系シート防止張り	立上り、t = 2.0	14.10	m2			
	緩衝材プチルテープ処理		23.00	m			
	アルミ水切り取り付け		11.50	m			
	材料荷揚げ費		1	式			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根ジョイント部高圧水洗浄		37.70	m			
	シーリング	屋根目地30×20	11.50	m			
	シーリング	屋根アングル取り合い部	23.00	m			
	シーリング	サッシ廻り	21.60	m			
	シーリング	内部既存取り合い部	18.00	m			
	小計						
7	木工事						
	窓枠	W1630×H2000×D50	1	箇所			
	窓枠	W1630×H2000×D50	1	箇所			
	出入り口枠	W1320×H2000×D450	3	箇所			
	際根太	3600×45×105	7	本			
	木巾木	H=75	21.60	m			
	腰壁パネル	H=794	15.30	m2			
	腰壁見切り材		20.30	m			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラワン合板	t = 12	20.30	m2			
	フローリング床材	セーフティ突板 t = 14.5	26.20	m2			
	金物類		1	式			
	大工手間		12	人			
	小計						
8	金属工事						
	ボックスレール	AT120F 2.0m	2	箇所			
	同上付属品		1	式			
	同上取り付け費		1	式			
	軽量鉄骨天井		26.20	m2			
	エキスパンションジョイント	屋根-屋根 W400、材工共	10.80	m			
	エキスパンションジョイント	壁-壁(50)平面、材工共	3.50	m			
	エキスパンションジョイント	壁-壁(50)入墨、材工共	3.50	m			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計						
9	左官工事						
	土間木ゴテ押さえ		26.20	m2			
	スラブ金ゴテ押さえ		31.80	m2			
	打放面補修		39.30	m2			
	サッシ廻りモルタル詰め		21.60	m			
	小計						
10	木製建具工事						
	アウトセット引き戸	H2000、有効幅1200	3	箇所			
	取り付け費		3	箇所			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	金属製建具工事						
	ビル用アルミサッシ	W1630 × H2000	1	箇所			
	ビル用アルミサッシ	W1630 × 1300	1	箇所			
	同上取り付け費		1	式			
	小計						
12	ガラス工事						
	Low-E複層ガラス	FL5+A12+FL5	2	枚			
	Low-E複層ガラス	FL3+A12+FL3	2	枚			
	シリコンシーリング		39.40	m			
	小計						
13	塗装工事						
	外壁下地処理	シーラー処理	39.40	m2			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	外壁ウレタン塗装吹き付け	模様付け共	39.40	m2			
	小計						
14	内外装工事						
	天井ジブトーン張り	t = 9.5 450 × 900	26.30	m2			
	廻り縁	塩ビ製	21.50	m			
	壁石こうボードGL工法	t = 12.5	40.30	m2			
	床ネダフォーム敷き	t = 100	26.30	m2			
	同上均しモルタル敷き		1	式			
	壁ビニールクロス貼り		25.50	m2			
	小計						
15	仕上げユニット工事						
	幼児向けシンカー一体型手洗いカウンター	L=840、参考:ABCフラップMO	1	台			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上、運搬取り付け費		1	式			
	ポリエステル化粧合板棚パーテクルボード基	W1500 × H800 × D400	2	台			
	既存棚移設		1	台			
	横型ブラインド	W1800 × H2500	1	台			
	横型ブラインド	W1800 × H1850	1	台			
	発泡ウレタン吹き付け	天井、t = 30	26.30	m2			
	発泡ウレタン吹き付け	壁、t = 30	50.90	m2			
	軽量気泡コンクリート版	t = 100	17.60	m2			
	同上取り付け費	金物共	14.40	m2			
	小計						
16	外構工事						
	鋤取り	t = 100	41.80	m2			
	残土処分費		41.80	m3			
	砂利地業	C40 ~ 0 t = 100	3.27	m3			



	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート	呼び強度21N/mm <sup>2</sup>	3.27	m <sup>3</sup>			
	少量割り増し		1.00	回			
	休日割り増し		3.27	m <sup>3</sup>			
	打設手間(機械)	土間	3.27	m <sup>3</sup>			
	ワイヤーメッシュ	6、100	21.8	m <sup>2</sup>			
	ポンプ車		1	回			
	止め枠	H=300	16.80	m			
	土間ホウキ目仕上げ		21.80	m <sup>2</sup>			
	小計						
17	解体工事						
	アスベスト含有建材分析調査	検体採取共	3	箇所			
	コンクリート切断	庇、t = 200	11.30	m			
	コンクリート切断	屋根、t = 30	11.30	m			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート切断	壁、t = 175	3.20	m			
	コンクリート切断	犬走t = 150	22.80	m			
	コンクリート解体	庇	11.30	m3			
	コンクリート解体	壁	0.22	m3			
	コンクリート解体	犬走	4.91	m3			
	サッシ撤去	W1800 × H2000	2	箇所			
	サッシ撤去	W1800 × H1200	1	箇所			
	シート防水撤去		5.37	m2			
	内装ボード撤去	仕上げ材、巾木、断熱材共	1.26	m2			
	産業廃棄物積み込み費	可燃物	0.10	m3			
	産業廃棄物積み込み費	不燃物	0.10	m3			
	産業廃棄物積み込み費	コンクリート殻	6.24	m3			
	産業廃棄物積み込み費	石こうボード	0.10	m3			
	産業廃棄物運搬費	可燃物	0.10	m3			
	産業廃棄物運搬費	不燃物	0.10	m3			
	産業廃棄物運搬費	コンクリート殻	15.60	m3			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物運搬費	石こうボード	0.10	m3			
	産業廃棄物処分費	可燃物	0.10	m3			
	産業廃棄物処分費	不燃物	0.10	m3			
	産業廃棄物処分費	コンクリート殻	15.60	m3			
	産業廃棄物処分費	石こうボード	0.10	m3			
	重機運搬費		2	回			
	小計						
18	既存保育室(4~5歳)改装工事						
	フローリング張り替え	一部張替え、床補修共	2.00	m2			
	ビニールクロス貼り	4面貼り替え、既存クロス撤去共	7.20	m2			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
	1)電灯分岐						
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	1.60	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1.20	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	39.10	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	3.90	m			
	ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 -	1	個			
	樹脂製スイッチボックス	1個用	3	個			
	樹脂製アウトレットボックス	中形54	2	個			
	貫通用スリーブ	手間	1.00	m			
	換気・硬質ホリ塩化ビニル管 (VP)	単管路型(継手別途) 屋内配管100A	1.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5.10	m			
	LED照明器具設置	FHP32x4クラス 埋込450	4	台			
	排気ファン設置		1	台			
	排気ファン設置		2	台			
	エアパス用ファン設置		2	台			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	換気扇コントロールスイッチ		3	個			
	換気扇フード取付	ステンレス防虫網付	2	個			
	換気扇フード取付	ステンレス	1	個			
	照明器具取外し取付	既存照明器具 埋込450	1	台			
	給気ファン取外し	ハイブファン100	2	台			
	照明器具取外し取付	既存照明器具 埋込450	1	台			
	1)小計						
	2)非常灯						
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2Cビット・天井	5.80	m			
	非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	1	個			
	非常灯取外し再取付	埋込100	1	台			
	2)小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) コンセント分岐						
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	18.70	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2.00	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	8.10	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	1.00	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	20.00	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	6.00	m			
	コンセント(防雨形) 125V	2P15A×2、抜止め設置極×2設置端子付	1	個			
	埋込コンセント設置	扉付2P15Ax2 樹脂プレート共	6	個			
	エアコン電源接続		1	個			
	分電盤接続	3回路接続	1	面			
	樹脂製アウトレットボックス	中形 54	8	個			
	機械はつり	100～150mm 28mm、配管用貫通口	2	箇所			
	防火区画貫通処理	金属管用 (25)	1	箇所			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7.00	m			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)小計						
	合計						
2	火災報知設備						
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C	4.70	m			
	スポット形感知器	差動式 2種 露出	1	個			
	感知器取外し再取付	差動式2種 露出	1	個			
	火災報知検査立ち合い	P型2級	1	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用ポリエチレン管	地中配管 20	10.3	m			
	不凍給水栓(D - P R Y形)	13 1.0m	1	本			
	万能ホーム水栓	K11	1	個			
	不凍水抜栓(G T形)	13 0.6m	1	本			
	水抜栓ボックス	SSBH 150	1	個			
	配管切断接続(樹脂管類)	20A	1	箇所			
	根切り 排ガス対策	機械 BH 0.1m3	3.09	m3			
	山砂	工場渡し	1.6	m3			
	埋戻し 排ガス対策	機械 一般 BH 0.1m3	3.09	m3			
	締固め 排ガス対策	タンバ 60 ~ 100kg	3.09	m3			
	埋設標示シート	幅300シングル	11.0	m			
	残土処分	人力 構内敷き均し	1.6	m3			
	小計						



	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	既設樹撤去	処分共	1	箇所			
	既設立ち上がり栓撤去	処分共	1	箇所			
	硬質塩化ビニール管	地中配管 VP-200	4.00	m			
	特殊継ぎ手	割カラー WK200	2	ヶ所			
	根切り 排ガス対策	機械 BH 0.1m3	6.00	m3			
	山砂	工場渡し	3.00	m3			
	埋戻し 排ガス対策	機械 一般 BH 0.1m3	6.00	m3			
	締固め 排ガス対策	タンバ 60～100kg	6.00	m3			
	残土処分	人力 構内敷き均し	3.00	m3			
	新設浸透枳	碎石敷きH=1.0m	1	箇所			
	硬質塩化ビニール管	地中配管 VP-50	2.00	m			
	コンクリート枳	450 - 500H	1	ヶ所			
	防臭マンホール	MHA 450	1	枚			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	空調設備工事						
	エアコン室外機	ズバ暖 MULZ-HW5622AS	1	台			
	エアコン室内機	天井カセット形2方向吹出し MLZ-HW562 2AS-IN	1	台			
	エアコン化粧パネル	化粧パネル ホワイト MAC-W03PW	1	台			
	室外機取付架台	二段置用架台 CWZJ2	1	個			
	エアコン取付費	部材共	1	式			
	小計						